

Montageanleitung Vibromax



natürlich zuverlässig

- > optimale Raumausnutzung
- > schnelle Montage
- > sichere Entnahme
- > flexibel



Montageanleitung des „Vogt-Vibromax“



Montage:

Die Entnahmeeinheit „Vibromax“ wird mit dem Spannband im Auslaufstutzen des Silos befestigt. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Spannband oberhalb des Saums das Gewebe festklemmt.

Anschluss:

Der Elektroanschluss des Außenvibrators beträgt 230 V, 50 Hz und wird zeitversetzt über die Heizkesselsteuerung aktiviert. Die elektrische Ansteuerung der Saugweiche erfolgt über eine Leitung $3 \times 1,5^2$ und wird am Heizkessel am Ausgang Pelletförderung bzw. Bunkerentnahme oder ähnlichem angeschlossen.

Saug- und Rückluftschlauch können nach Belieben an den Rohrstutzen der Entnahmeeinheit angeschlossen werden.

Saugzyklus:

- saugen (Saugturbine ein)
- fördern (Rüttler ein)
- Ende fördern (Rüttler aus)
- Saugschlauch leer saugen (Nachsaugen)
- Ende Saugzyklus (Saugturbine aus)

Erdung:

Eine statische Aufladung der Saugweiche wird durch die vorgeschriebene Erdung der Saugschläuche verhindert. Eine zusätzliche Erdung ist an der Konsole der Saugweiche vorgesehen.

Achtung:

Bevor die maximale Saugleistung vorhanden ist, darf der Außenvibrator nicht aktiviert werden, da sich sonst die Holzpellets in der Saugweiche festrütteln!!